

별첨 1.



석면비산측정 분석결과서
PCM ANALYTICAL REPORT
Report No. KaEMA-150107-01



의뢰인	우석환경개발(주)	분석일자	2015. 01. 07
시료채취장소	인천광역시 서구 거북로 104 한승빌딩	분석방법	고용노동부고시 제2012-9호 위상차 현미경을 이용한 석면분석법
시료측정일자	2015. 01. 07	보고서작성일자	2015. 01. 07

Lab ID	의뢰시료 ID	채취장소	측정시간	분 석 결 과		초과 여부
				유량(l/min)	측정농도(개/cm³)	
150107-01	# 1	부지경계선1	160분	15 l/min	0.0023	N
150107-02	# 2	부지경계선2	160분	15 l/min	0.0018	N
150107-03	# 3	부지경계선3	160분	15 l/min	0.0020	N
150107-04	# 4	부지경계선4	160분	15 l/min	0.0017	N
150107-05	# 5	거주자 주거지역	80분	15 l/min	0.0012	N
150107-06	# 6	위생설비 출입구	30분	15 l/min	0.0024	N
150107-07	# 7	작업장 실내	30분	15 l/min	0.0039	N
150107-08	# 8	음압기 배출구	30분	15 l/min	0.0020	N
150107-09	# 9	폐기물 보관소	30분	15 l/min	0.0019	N

상기 분석결과는 성분 보증이나 소송 등의 용도로 사용되어서는 안 됩니다.

Manager 안성준

Analyst 박유미

사단법인 석면환경관리협회

