

## <별첨1> 측정결과

- 측정장소 : 건지로 173-105(가좌동 175-105)
- 측정기간 : 2015년 02월 13일(1일간)
- 보고서 작성일 : 2015년 02월 14일
- 석면건축자재 및 함유면적

측정일	석면함유물질위치		석면함유물질종류	석면함유면적(m <sup>2</sup> )
2/13	지하 2층	대피소 칸막이	밤라이트(백석면 15%)	17.8
	지상 1층	사무실 칸막이	밤라이트(백석면 15%)	380.6
		사무실 천장	텍스(백석면 4%)	269.5
	지상 2층	사무실 천장	텍스(백석면 4%)	286.4
합 계(m <sup>2</sup> )				954.3

### - 측정결과표

시료번호	측정지점		측정시간(min)	측정 결과(f/cc)	검출석면	초과여부
#1	부지경계선 1		240	0.0019	-	기준미만
#2	부지경계선 2		240	0.0021	-	기준미만
#3	부지경계선 3		240	0.0017	-	기준미만
#4	부지경계선 4		240	0.0020	-	기준미만
#5	지하 1층	위생설비입구	60	0.0044	-	기준미만
#6		음압기공기배출구	60	0.0039	-	기준미만
#7		폐기물반출구	60	0.0035	-	기준미만
#8	지상 1층	위생설비입구	60	0.0044	-	기준미만
#9		음압기공기배출구	60	0.0036	-	기준미만
#10			60	0.0032	-	기준미만
#11		폐기물반출구	60	0.0043	-	기준미만
#12	지상 2층	위생설비입구	60	0.0040	-	기준미만
#13		음압기공기배출구	60	0.0036	-	기준미만
#14			60	0.0043	-	기준미만
#15		폐기물반출구	60	0.0039	-	기준미만

※ 석면해체·제거작업 중 비산 발생 가능한 측정지점 측정결과 모두 석면배출허용기준(석면안전관리법 제28조) 사업장주변의 배출허용기준 0.01개/cm<sup>3</sup> 미만으로 확인되었음.