

### <별첨1> 측정결과

- 측정장소 : 청라2지구 군부대
- 측정기간 : 2014년 10월 02일 ~ 10월 03일 (2일간)
- 석면건축자재 및 함유면적

측정일	석면함유물질위치		석면함유물질종류	석면함유면적(m <sup>2</sup> )
10/02	지상2층	2층 천장 일부 (화장실, 목욕탕, 욕의체력단련장 제외)	텍스 (백석면 3~5%, 갈석면 3~5%)	418.89
10/03	지상1층	1층 천장 일부 (식기세척실, 식당, 매점, 복도, 상황실, 중대장실(화장실), 장비실)		333.71
합 계				752.6

- 측정결과표
- 측정일 : 2014년 10월 02일
- 측정장소 : 지상 2층

시료번호	측정지점	측정시간(min)	측정결과(개/cm <sup>3</sup> )	검출석면	초과여부
#1	부지경계선 1	200	0.0017	-	기준미만
#2	부지경계선 2	203	0.0018	-	기준미만
#3	부지경계선 3	201	0.0014	-	기준미만
#4	부지경계선 4	202	0.0013	-	기준미만
#5	작업장주변(실외)	120	0.0025	-	기준미만
#6	위생설비입구(2층)	55	0.0037	-	기준미만
#7	음압기공기배출구(2층)	54	0.0030	-	기준미만
#8		53	0.0042	-	기준미만
#9	폐기물반출구(2층)	50	0.0036	-	기준미만
#10	폐기물보관지점(1층)	52	0.0039	-	기준미만

※석면해체·제거작업 중 비산 발생 가능한 측정지점 측정결과 모두 석면배출허용기준(석면안전관리법 제28조) 사업장주변의 배출허용기준 (0.01개/cm<sup>3</sup>) 미만으로 확인되었음)